

## **Verslag inwonersavond Wateroverlast**

Op 15 september 2020 heeft de gemeente een informatieavond gehouden over wateroverlast. Vanwege de Corona maatregelen kon dit helaas maar in een klein gezelschap. De gemeente heeft ervoor gekozen om hiervoor bewoners uit te nodigen van gebieden waar ernstige overlast was en die een melding hadden gedaan van schade. Dit betreft de gebieden rond de Eindhovenseweg Noord, de Leenderweg, Peperstraat/Klappermanstraat.

Tijdens deze avond heeft de gemeente haar beleid uitgelegd en hebben we gezamenlijk per locatie gekeken naar mogelijke oplossingen en/of verbetermogelijkheden. Onderstaand treft u een overzicht aan van wat de gemeente op korte termijn gaat oppakken en wat er nog wordt uitgewerkt.

### **Wat pakt de gemeente op korte termijn op?**

Er is veelvuldig gesproken over problemen met lucht in de riolering. Om dit in het vervolg te voorkomen boort de gemeente op locaties die wateroverlast veroorzaken in alle putdeksels twee gaten. Hierdoor kan de lucht in en uit de riolering tijdens de hevige buien. Een mogelijk gevolg hiervan is echter dat er bij warm windstil weer iets van geur vrijkomt uit het riool. Uiteraard monitort de gemeente dit en kijkt bij klachten wat eraan gedaan kan worden. Op plaatsen waar deksels tijdens de bui zijn opgedreven wil de gemeente een ontluichtingsdeksel plaatsen. Hierdoor kan er meer lucht, en eventueel ook water, door het deksel en wordt weggedreven voorkomen. De gemeente weet dat dit bijvoorbeeld gebeurd is bij de Wolbergstraat en de Anemoonlaan. ***Wij vragen u om nog andere locaties aan te geven waar dit gebeurd is.***

### **Wat werkt de gemeente nog uit?**

De volgende verbeteringen voor de afvoer van het water worden op dit moment voorbereid om op redelijk korte termijn uit te gaan voeren:

- In de Bosstraat, tussen de Eindhovenseweg en de Meerstraat, een extra afvoer aanleggen om het regenwater vanuit de Eindhovenseweg af te kunnen voeren naar het Kleine Meer Park. Door de drempel tussen de Eindhovenseweg en dit deel van de Bosstraat aan te passen kan het water via het fietspad naar een speciale voorziening stromen die zal worden ingericht ter hoogte van de bestaande parkeerplaatsen. Vanaf dat punt brengt de gemeente een voorziening aan om het water af te voeren richting het Kleine Meer gebied achter het IVN. Voor de volledigheid melden wij u dat de parkeerplaatsen gewoon gehandhaafd blijven. De aanpassing betreft in hoofdzaak een ondergrondse voorziening. Na uitvoering kan er bij een hevige regenbui nog altijd water op de lager gelegen punten van de Eindhovense weg blijven staan. De speciale afvoer is ruim lager gelegen dan de bovenzijde van de weg. Let wel, deze oplossing helpt ons bij hevige regenval maar heeft niet de afvoercapaciteit die wel gerealiseerd zal worden in de uiteindelijke situatie zoals geschetst op de bewonersavond. De planning is dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden in het voorjaar van 2021. Naast de uitvoering van deze verbetering voert de gemeente ook een rioolinspectie uit en pakt de eventuele problemen die ze vaststelt op.
- De gemeente gaat na of het mogelijk is om de huidige rioolverbinding die tussen de Klappermanstraat en de Peperstraat ligt, los te koppelen van het gemengde riool en aan te sluiten op het nieuwe regenwaterriool dat wordt aangelegd in de Peperstraat. Als uit de berekeningen blijkt dat hierdoor de situatie zal verbeteren dan zal dit onmiddellijk worden meegenomen in het vernieuwingsproject Reisvennestraat/Peperstraat/Hoge Akkers.

- Op dit moment is de gemeente in overleg met aanwonenden van de Leenderweg. Om de wateroverlast te beperken werken we een ontwerp uit met als doel om onder het Schrijnwerkersplein een waterberging te creëren. Hiermee wil de gemeente een eerste stap zetten in het terugdringen van de wateroverlast in de omgeving van de Leenderweg deelgebied Europalaan/Smelen. Als we deze maatregel, waarvoor het ontwerp en overleg nu is gestart, ook daadwerkelijk gaan uitvoeren dan gebeurt dat in het voorjaar van 2021.
- De gemeente ontwerp 2 afvoerriolen vanuit de Korfvlechterwei en de Klotstekerwei het water vanuit de straat naar de watergangen aan de Loonderweg af te kunnen voeren tijdens extreme buien. De planning is dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden in het voorjaar van 2021.
- Op een aantal plaatsen worden aanpassingen gedaan in de openbare ruimte om het water via de straat beter af te kunnen voeren.