INGEKOMEN
Gemeente Valkenswaard
- 9 JUL 2010
JCA
Nr.: Team: BdR
Secr.:

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Gemeente Valkenswaard
de heer H. Baudoin
Postbus 10.100
5550 GA VALKENSWAARD

Boxtel	: 6 juli 2010	behandeld door	: de heer J. Llop
ons kenmerk	: U-10-04431	doorkiesnummer	: (0411) 618 693
uw kenmerk	: 10uit04115	e-mail adres	: jllop@dommel.nl
onderwerp	: planning basis-inspanning	bijlagen	: -
		verzonden	: - 8 JULI 2010

Geachte heer Baudoin,

In uw brief van 22 juni 2010 met kenmerk 10uit04115, geeft u nadere informatie over de planning van de realisering basisinspanning Valkenswaard. Hierna geef ik u een reactie.

Maatregelen basisinspanning
U geeft aan dat er in het kader van de basisinspanning twee bergbezinkbassins in het Dommeldalgebied zijn geprojecteerd. U verwacht dat deze medio december 2011 zijn gerealiseerd onder voorwaarde dat de planologische procedure geen vertraging oploopt. De gemeente is inmiddels ook gestart met de uitvoering van de in het basisrioleringsplan opgenomen verbeteringsmaatregelen. Deze maken ook deel uit van de basisinspanning. U verwacht deze maatregelen voor medio 2012 te realiseren.

De gemeente geeft met de uitvoering van bovenstaande maatregelen voor een belangrijk deel invulling aan de basisinspanning van Valkenswaard. Ik stem daarom in met de planning voor de realisering van twee bergbezinkbassins en de verbeteringsmaatregelen.

Restopgave basisinspanning / KRW
Uit het basisrioleringsplan blijkt dat na uitvoering van de bovengenoemde maatregelen nog een restopgave ligt. Hierover wordt in uw brief echter niets gemeld. Wel geeft u aan dat eventueel aanvullende maatregelen achter de geprojecteerde bergbezinkbassins in het Dommeldalgebied, die voortvloeien uit de KRW, na de periode van december 2011 worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de restopgave basisinspanning merk ik op dat ik reeds in mijn brief van 27 mei jl. heb aangegeven dat een nadere uitwerking van de resterende opgave nog noodzakelijk is. Kunt u inmiddels inzichtelijk maken op welke wijze u invulling gaat geven aan de restopgave basisinspanning?

Als het gaat om de KRW (kaderrichtlijn water) wil het waterschap binnenkort een knelpuntenanalyse van alle overstorten in Valkenswaard en Dommelen uitvoeren. Voor de kernen Borkel en Schaft is deze reeds uitgevoerd.

Toelichting
De analyse wordt uitgevoerd met behulp van het door de STOWA ontwikkeld toetsingsinstrument "Berekeningsmethode knelpuntenanalyse waterkwaliteitsspoor". Met het instrument kunnen de acute effecten (zuurstofdip) en lange termijneffecten (slibaanwas) van overstortingen vanuit het gemengde rioolstelsel op het oppervlaktewater op een betrouwbare en eenduidige manier worden bepaald.
Op basis van de uitkomsten van het STOWA toetsinstrument kan een eerste indicatie worden gekregen of een overstort wel of geen knelpunt vormt. Een vervolgonderzoek (monitoring) zou deze indicatie kunnen bevestigen. Vervolgens kan dan worden bepaald of en zo ja welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Dit kan dus inhouden dat naast de al eerder uitgevoerde maatregelen in het kader van de basisinspanning er alsnog (rest)maatregelen genomen moeten worden in het kader van het waterkwaliteitsspoor.

Op basis van de resultaten van de knelpuntenanalyse wil het Waterschap in gezamenlijkheid met de gemeente en ook in het kader van het project Kallisto (binnen de zuiveringscluster Eindhoven) bepalen waar aanvullende maatregelen benodigd zijn.

Afronding basisrioleringsplan
In mijn brief van 27 mei jl. heb ik een aanvullende reactie gegeven op het BRP Valkenswaard. Ik ben benieuwd in hoeverre deze reactie voor u aanleiding is geweest om het BRP aan te passen. Voor het uitvoeren van de knelpuntenanalyse is het van belang te kunnen beschikken over een actueel BRP. Graag ontvang ik van u een digitaal exemplaar van een aangepast (zo mogelijk definitief) BRP, zodat wij de knelpuntenanalyse kunnen uitvoeren.

Tot slot
Mocht u ten aanzien van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Llop, via bovenstaand nummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Edwin van der Schoot
Procesmanager Externe Planvorming